質問に対する回答について

工事名）東北支社　ＥＴＣ車線表示板購入

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	ＮＥＸＣＯ殿標準仕様書の「必要条件及び構造」の（4）頁に表示ユニット単位で交換できるものとありますが、表示ユニットを交換する際、交換した新しいユニットと他の実装ユニットとの輝度ムラがない様にする必要がありますでしょうか。	標準仕様書「3-2-2-3 視認性機能」に示すとおり、見え方の均整化を図るものとします。
2	車線表示板（融雪ヒータ有り）につきましては、融雪効果を高める為、ガントリーに取付けた際の表示面の角度を３度傾けてもよろしいでしょうか。	表示面角度については標準仕様書に示す視認性を満たすものであれば問わないものとします。
3	動作確認調整は、代表場所１箇所（ＩＣ）のみで実施するものと考えてよろしいでしょうか。	動作確認調整の実施個所は、機器の動作確認が保障されれば左記のとおり代表個所で問題無いが、調整方案について実施前に監督員の承諾を得て行うものとします。
4	納入検査時の、機器単体での動作確認は無しとの認識でよろしいでしょうか。	納入検査は購入仕様書に記載のとおり物品の形式及び数量について検査を行うものとし、動作確認は行わないものとします。
5	表示板と表示灯は分割で発送するものとし、表示灯の表示板取付け（取付金具含む）は施工側殿の手配とさせて頂きますが、よろしいでしょうか。	標準仕様書に記載のとおり、表示灯は筐体と一体構造とします。
6	表示灯の背面モニタ用のＬＥＤは、表示灯（筐体）の背面に実装するものとしますが、よろしいでしょうか。	表示灯の筐体背後表示機能については、購入仕様書2-2(4)によるものとします。
7	以下外線ケーブルは施工側殿の手配とさせて頂きますが、よろしいでしょうか。 ・ＡＣ２００Ｖ電源ケーブル（分電盤・表示板間、分電盤・路側表示器間、ヒータ電源ケーブル含む） ・車線サーバ・車線表示板間信号ケーブル ・車線サーバ・路側表示器間ＬＡＮケーブル ・車線サーバ・路側表示器間Ｉ／Ｏケーブル ・車線表示板間調光ケーブル（ＲＳ４８５） ・車線表示板・表示灯間電源ケーブル（ＡＣ２００Ｖ、ＤＣ２４Ｖ） ・車線表示板・表示灯間信号ケーブル ・車線表示板・HMＩ部間ケーブル（ＲＳ４２２、ＤＶ２４Ｖ）	標準仕様書に記載のとおり、下記の外線ケーブルは付属品に含まないものとします。 下記以外の外線ケーブルは付属品として納入するものとします。 ・ＡＣ２００Ｖ電源ケーブル（分電盤・表示板間、ヒータ電源ケーブル含む） ・車線サーバ・車線表示板間信号ケーブル
8	路側表示器の支柱は施工側殿の手配とさせて頂きますが、よろしいでしょうか。	購入仕様書に記載のとおり、支柱は納品装置に含まないものとします。
9	○購入仕様書 P3(第１章一般事項）1－10. (4)認定書について 認定は搬入ＩＣ毎計８回いただけると理解してよろしいでしょうか。	物品の納入時において、納入検査実施・検査合格した場合に認定するものとします。 搬入回数については購入仕様書に記載の納入予定時期のとおりとしますが、詳細工程については監督員と協議の上決定するものとします。

１０	○購入仕様書 P4（第 1 章一般事項）1－11. 部分払いについて 認定８回のうち、都度５回までは部分払いを請求することができると理解してよろしいでしょうか。	購入仕様書記載のとおり、納入検査の認定・引渡完了後５回までは部分払いを請求できるものとします。
１１	○購入仕様書 P4（第 1 章一般事項）1－14. 完成図書について 完成図書の検査は１回実施されるとの認識でよろしいでしょうか？	購入仕様書記載のとおり、完成図書は物品の納入時に併せて検査するものとします。
１２	○購入仕様書 P11（第 3 章動作確認及び検査） 3－2「その他」講習会について ①納入検査後引渡しの講習会を開催するものとの記載がございますが、講習会は納入場所指定のＩＣ毎（８回）でしょうか。また、そうでない場合はご教示お願い致します。	購入仕様書記載のとおり、講習会の日程及び内容については、別途監督員と協議の上決定するものとします。
１３	○購入仕様書 P11（第 3 章動作確認及び検査） 3－2「その他」講習会について ②講習会搬入時に図面、取扱説明書等書面での説明でよろしいでしょうか。 或るいは、路側無線装置等が全て接続され、動作できる状態において、実機の動作をお見せしながらの説明になりますでしょうか。その場合搬入とは別日程になります。	講習会については、路側無線装置等が全て接続され動作できる状態において、取扱説明書等の書面及び実機動作での説明を行うものとします。